

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 145,600.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5 รายละเอียดดังนี้

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ระยะทางยาว 93 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เริ่มต้นจากที่นายศรี สิบสิงห์ ถึงบ้านนางยุภาพร สมพงษ์

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 156,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.1)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบฟอร์มการประมาณราคาอาคาร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 93 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากที่นายสี สิบสิงห์ ถึงบ้านนางยุภาพร สมพงษ์)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 (ราคาพาณิชย์จว.อบ. เดือน มกราคม 2561 ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	119,369.16	1.3074	156,063.24	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			156,063.24	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			156,000.00	
ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)				

ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระวีวรรณ แก่นเผือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

(นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

(นายสุพรรณ เสาเวียง)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 93 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากที่นายสี สิบสิงห์ ถึงบ้านนางยุภาพร สมพงษ์)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตริรินทร์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 (ราคาพาณิชย์จว.อบ. เดือน มกราคม 2561 ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	128	ถุง	109.00	13,952.00	
2	ทรายหยาบ	14	ลบ.ม.	303.00	4,242.00	
3	หินย่อย	22	ลบ.ม.	822.00	18,084.00	
4	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	31	กก.	338.00	10,478.00	
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	326	กก.	104.00	33,904.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	47	กก.	28.00	1,316.00	
7	ตะปู 3"	37	กก.	36.00	1,332.00	
8	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.50 ม.จำนวน 48 ท่อน	21.888	ลบ.ฟ.	389.00	8,514.43	
	ค่าวัสดุ				91,822.43	
	ค่าแรงงาน				27,546.73	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				119,369.16	
	ค่า Factor F . 3074				36,694.08	
	รวมเป็นเงิน				156,063.24	
	ขอเพียง (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)				156,000.00	

ประมาณการ

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตริรินทร์)


 (นายปกรณ์ โสมเกษตริรินทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางระวีวรรณ แก่นเผือก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายปกรณ์ โสมเกษตริรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

กรรมการ


 (นายบุญนำ ชินทวัน)

(ลงชื่อ)


 (นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า