

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 310,900.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่อ หมู่ 9 เริ่มต้นบ้านนางเพ็ญ บุญโสม ถึงที่
นายอ่อนสี ชูบุญ ระยะทางยาว 150 เมตร รายละเอียดดังนี้

- ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 310,100.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบฟอร์มการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านปากอ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากอ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากบ้านนางเพ็ญ บุญโสม ถึงที่นายอ่อนสี ชูบุญ)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 (ราคาพาณิชย์เดือน ธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 27 บาท)


| ลำดับที่ | รายการ | ราคาต้นทุน | Factor F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | ประเภทงาน อาคาร | | | - | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงาน ทาง | 227,647.50 | 1.3624 | 310,146.95 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | - | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | - | - เงินประกันผลงาน 0 % |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 310,146.95 | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ | | | 310,100.00 | |
| ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางระวีวรรณ มัตถนุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ



(นายบุญนำ ชินทวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ อุทสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

ใบประมาณราคากอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

งบประมาณประจำปี 2563

สายทาง บ้านปากอ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะทาง 150 เมตร

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณการโดยนายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(ราคาพาณิชย์เดือน ธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 27 บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------|
| 1 | งานกรุยทาง | ตร.ม | - | - | - | |
| 2 | งานปรับแต่งเกลียวผิวทางเดิม | ตร.ม | 750.00 | 1.69 | 1,267.50 | |
| 3 | งานดินตัก | ลบ.ม | - | - | - | |
| 4 | งานดินถม | ลบ.ม | - | - | - | |
| | 4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง) | ลบ.ม | - | - | - | |
| | 4.2 งานดินถม (จากงานดินตัก) | ลบ.ม | - | - | - | |
| 5 | งานรองพื้นทาง | ลบ.ม | - | - | - | |
| 6 | งานพื้นทาง (ทรายอัดแน่น) | ลบ.ม | - | - | - | |
| 7 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม | 600.00 | 371.00 | 222,600.00 | |
| 8 | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม | 30.00 | 126.00 | 3,780.00 | |
| 9 | งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.) | | | | - | |
| | 9.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| | 9.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| | 9.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| 10 | งานวางท่อระบายน้ำ (ครึ่งซีก) | | | | - | |
| | 10.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| | 10.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| 11 | งานป้ายจราจร | | - | - | - | |
| 12 | งานอื่น ๆ | | - | - | - | |
| | ขอเพียง | | - | - | - | |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | 227,647.50 | |
| | รวมราคาค่างาน | | | | | |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)