

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,600.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกบ้านนางเต็ม สี่มา ถึงที่นา นายพินต์ ทองไทย คั่นทางเดิมกว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดดังนี้

- ยกร่องพูนดินคั่นทางเพิ่มอีก กว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ปริมาตรดินถม 1,425 ลูกบาศก์เมตร ลูกรังผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ปริมาตรลูกรัง 713 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย

- วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 จุด ๆ ละ 7 ท่อน

- วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน

พร้อมปักหลักแสดงแนวเขตทาง จำนวน 40 ต้น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 428,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



6.1 นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาถนนลูกรัง






สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2562

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูขาด หมู่ 2 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
 ( เริ่มต้นจากสามแยกบ้านนางเต็ม สี่มา ถึงที่นายนายพินิต ทองไทย)  
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ  
 แบบเลขที่  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 (ราคาพาณิชย์เดือนพฤศจิกายน 2562 ราคาน้ำมัน 26 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	314,199.00	1.3624	428,064.72	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			428,064.72	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			428,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ประมาณการ  (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 ผู้ตรวจสอบ  (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นางระวีวรรณ มัตถนุ) (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 (นายบุญนำ ชินทวัน) (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

## ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2562

สายทาง บ้านคูขาด หมู่ 2 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ระยะทาง ยาว 950 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจร 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

( เริ่มต้นจากสามแยกที่นางเต็ม สี่มา ถึงที่หน้านายพินัด ทองไทย)

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ราคาพาณิชย์เดือนพฤศจิกายน 2562 ราคาน้ำมัน 26 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานวางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	1,425.00	90.00	128,250.00	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	713.00	213.00	151,869.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	35.00	292.00	10,220.00	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	21.00	660.00	13,860.00	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร				-	
	5.1 หลักแสดงแนวเขตถนน	ท่อน	40.00	250.00	10,000.00	
	ค่าวัสดุ				314,199.00	
	Factor F 1.3624		-	-	113,865.72	
	รวมเป็นเงิน				428,064.72	
	ขอเพียง (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				428,000.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)