

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 58,900.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 เริ่มต้นจากที่นายนายเอี่ยม ชินทวัน
ถึงที่นายกำพล กำลั้งแรง รายละเอียดดังนี้

- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 910 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง
364 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นเงิน 60,900.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากที่นายเอี่ยม ชินทวัน ถึงที่นายกำพล กำลั้งแรง)

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
 (ราคาน้ำมัน 25 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-	-	-	เงื่อนไซ
2	ประเภทงานงานทาง	44,772.00	1.3607	60,921.26	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			60,921.26	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			60,900.00	

ตัวอักษร (-หกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระวีวรรณ มัตธนู)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

กรรมการ

(นายบุญนำ ชินทวัน)

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ เสาเวียง)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2564

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ระยะทาง ยาว 910 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

(เริ่มต้นจากที่นายเอี่ยม ชินทวัน ถึงที่นายกำพล กำลังแรง)

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

(ราคาน้ำมัน 25 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานกลางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	364.00	123.00	44,772.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร					
	5.1 หลักแสดงแนวเขต	ท่อน	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				44,772.00	
	Factor F 1.3607		-	-	16,149.26	
	รวมเป็นเงิน				60,921.26	
	ขอเพียง (-หักหมั้นแก้ร้อยบาทถ้วน-)				60,900.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)