

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 186,200.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 เริ่มต้นจากที่นายดี ชินทวัน ถึงที่นางทองสี ชินทวัน  
รายละเอียดดังนี้

- ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 1.05 เมตร

ปริมาตรดินถม 1,890 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย

- วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน

- พร้อมฝังหลักแสดงแนวเขตถนน จำนวน 14 ต้น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นเงิน 209,400.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาถนนลูกรัง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
(เริ่มต้นจากที่นายดี ชินทวัน ถึงที่นางทองสี ชินทวัน)

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


(ราคาพานิชย์จว.อบ. เดือน พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	153,770.00	1.3624	209,496.25	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			209,496.25	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			209,400.00	
ตัวอักษร	(-สองแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				

ประมาณการ

  
(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

  
(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระวีวรรณ แก่นเผือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญนำ ชินทวัน)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)

  
(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายสุวิทย์ อุทธสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

## ใบประมาณราคาถนนลูกรัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณประจำปี 2561

สายทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เมือง ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ระยะทาง ยาว 300 เมตร

ผิวทาง คันดินทางกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

(ราคาพาณิชย์จ.อบ. เดือน พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานถางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	1,890.00	59.00	111,510.00	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	270.00	128.00	34,560.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คลส.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	21.00	200.00	4,200.00	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร					
	5.1 ทล็กแสดงแนวเขตถนน	ท่อน	14.00	250.00	3,500.00	
	ค่าวัสดุ				153,770.00	
	Factor F 1.3624				55,726.25	
	รวมเป็นเงิน				209,496.25	
	ขอเพียง	(-สองแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)			209,400.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)