

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดคลองระบายน้ำ หมู่ 3 (เริ่มต้นจากหนองตูป ถึงที่นายนายสำนวน ทองไทย)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,200.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการขุดคลองระบายน้ำ หมู่ 3 ปากคลองขนาดกว้าง 1.5 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 1 เมตร ปริมาตรดินขุด 225 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด เริ่มต้นจากหนองตูป ถึงที่นายนายสำนวน ทองไทย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 5,300.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคางานชลประทาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภทงาน ชุดคลองระบาย เริ่มต้นจากหนองตูป - ที่นายนายสำนวน ทองไทย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ  
 แบบเลขที่


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561  
 (ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	4,007.25	1.3375	5,359.70	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			5,359.70	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			5,300.00	

ตัวอักษร (-ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)


ประมาณการ

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)


ผู้ตรวจสอบ

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางระวีวรรณ แก่นเผือก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ)

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

  
 (นายบุญนำ ชินทวัน)


(ลงชื่อ)

  
 (นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)


  
 (นายสุพรรณ เสาเวียง)


กรรมการ

ใบประมาณราคางานชลประทาน  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 งบประมาณประจำปี 2561

ประเภทงาน ขุดลอกคลองระบายน้ำ เริ่มต้นจากหนองคู - ที่นายนายสำนวน ทองไทย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายการ  
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561  
 (ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานถางป่า					
	1.1 งานถากถาง	ตร.ม	-	-	-	
	1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินขุด					
	2.1 งานดินขุดด้วยแรงคน	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม	225.00	17.81	4,007.25	
	จุดทั้งดิน ระยะขุดดิน 1 กม.					
	2.3 งานดินขุดยาก	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานขุดลอก					
	3.1 งานดินขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	-	-	-	
	จุดทั้งดิน ระยะขุดดิน 1 กม.					
	3.2 งานดินขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม	-	-	-	
6	งานท่อทั่วไป					
	6.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	6.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	6.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีตลาด					
	8.1 งานคอนกรีตลาดหนา 3 ซม.	ตร.ม	-	-	-	
	8.2 งานคอนกรีตลาดหนา 5 ซม.	ตร.ม	-	-	-	
	8.3 งานคอนกรีตลาดหนา 7 ซม.	ตร.ม	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				4,007.25	
	Factor F 1.3375				1,352.45	
	รวมเป็นเงิน				5,359.70	

ผู้ประมาณการ   
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ   
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง