

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 333,700.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 จำนวน 4 จุด รายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ถนนลูกรังสายหนองเหล่า-หนองเม็ก เริ่มต้นจากสามแยกบ้านหนองเหล่า หมู่ 1,10 ถึงสามแยกที่นายนายคำดี ภารการ รายละเอียดดังนี้
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.143 เมตร ปริมาตรลูกรัง 572 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง
- วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกที่นายนายคำดี ภารการ ถึงที่นายนายคำสวย พันลำ รายละเอียดดังนี้
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 953 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 572 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง
จุดที่ 3 ถนนลูกรังสายหนองเหล่าท่าลาด - หนองเหล่าห้วยนาปี เริ่มต้นจากสี่แยกโนนนานาเหล็ก ถึงสามแยกที่นายนายประกิจ ภารการ รายละเอียดดังนี้
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร ปริมาตรลูกรัง 385 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง
จุดที่ 4 ถนนลูกรังสายหนองเหล่า-คูขาดหนองเหล่า เริ่มต้นจากบ้านนายสายทอง สิงห์สันต์ ถึงสามแยกประปาหมู่ 10 รายละเอียดดังนี้
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร ปริมาตรลูกรัง 406 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง
4. ราคากลางคำนวณวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นเงิน 339,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตริณทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุวิทย์ อุทธีสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นายสุพรรณ เสภาเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (หนองเหล่า - หนองเม็ก)
 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากสามแยกบ้านหนองเหล่า หมู่ 1,10 ถึง สามแยกที่นายนายคำดี ภารการ)
 (จุดที่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกที่นายนายคำดี ภารการ ถึงที่นายคำสวย พันลำ)
 (จุดที่ 3 เริ่มต้นจากสามแยกโนนนาเหล็กถึงสามแยกที่นายประกิจ ภารการ)
 (จุดที่ 4 เริ่มต้นจากบ้านนายสายทอง สิงห์สันต์ ถึงสามแยกประปาหมู่ 10)

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
 (ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 28 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	249,234.00	1.3624	339,556.40	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			339,556.40	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			339,500.00	
ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณการ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางระวีวรรณ มัดธนู)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายบุญนำ ชินทวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

(ลงชื่อ)


 (นายสุวิทย์ อทสสิงห์)

(ลงชื่อ)


 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2563

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (หนองเหล่า - หนองเม็ก)

ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจร 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.143 เมตร

(จุดที่ 1 เริ่มต้นจากสามแยกบ้านหนองเหล่า หมู่ 1,10 ถึง สามแยกที่นายาคำดี ภารการ)

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 28 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานล้างป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	572.00	128.00	73,216.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	7.00	222.00	1,554.00	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร				-	
	5.1 หลักแสดงแนวเขตท่อระบายน้ำ	ท่อน	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				74,770.00	
	Factor F 1.3624		-	-	27,096.65	
	รวมเป็นเงิน				101,866.65	
	ขอเพียง (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)				101,800.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2563

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ระยะทาง ยาว 953 เมตร


ผิวทาง ผิวจราจร 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกที่นายคำดี ภารการ ถึงที่นายคำสวย พันลำ

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 28 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานถางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	572.00	128.00	73,216.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร				-	
	5.1 หลักระเบียงแนวเขตท่อระบายน้ำ	ท่อน	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				73,216.00	
	Factor F 1.3624				26,533.48	
	รวมเป็นเงิน				99,749.48	
	ขอเพียง (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				99,700.00	

(ลงชื่อ) 

ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2563

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (หนองเหล่าท่าลาด - หนองเหล่านาปี)

ระยะทาง ยาว 740 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจร 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร


(จุดที่ 3 เริ่มต้นจากสามแยกโนนนาเหล็กถึงสามแยกที่นายประกิจ ภารการ)

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์

เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 28 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานถางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	385.00	128.00	49,280.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร				-	
	5.1 หลักแสดงแนวเขตท่อระบายน้ำ	ท่อน	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				49,280.00	
	Factor F 1.3624		-	-	17,859.07	
	รวมเป็นเงิน				67,139.07	
	ขอเพียง (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				67,100.00	

(ลงชื่อ) 

ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ใบประมาณราคาถนนลูกรัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2563

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (หนองเหล่า - คูขาดหนองเหล่า)

ระยะทาง ยาว 780 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจร 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร

(จุดที่ 4 เริ่มต้นจากบ้านนายสายทอง สิงห์สันต์ ถึงสามแยกประปาหมู่ 10)

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน 28 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานวางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	406.00	128.00	51,968.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร				-	
	5.1 หลักแสดงแนวเขตท่อระบายน้ำ	ท่อน	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				51,968.00	
	Factor F 1.3624				18,833.20	
	รวมเป็นเงิน				70,801.20	
	ขอเพียง (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				70,800.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)