

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 รายละเอียดดังนี้

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ระยะทางยาว 99 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เริ่มต้นจากบ้านนายจันทร์ สารบูรณ์ ถึงบ้านนายอุทัย ทองไทย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 1๒ พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 167,500.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.1)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบฟอร์มการประมาณราคาอาคาร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 99 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากบ้านนายจันทร์ สารบุรณม์ ถึงบ้านนายอุทัย ทองไทย)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 1๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 (ราคาพาณิชย์จว.อบ. เดือน ตุลาคม 2561 ราคาน้ำมัน 30 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	128,136.36	1.3074	167,525.48	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			167,525.48	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			167,500.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ประมาณการ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางระวีวรรณ แก่นเผือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายบุญนำ ชินทวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)


(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)


 (นายสุวิทย์ อุทธสิงห์)


 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 99 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากบ้านนายจันทร์ สารบูรณ์ ถึงบ้านนายอุทัย ทองไทย)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 (ราคาพาณิชย์จว.อบ. เดือน ตุลาคม 2561 ราคาน้ำมัน 30 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	137	ถุง	113.00	15,481.00	
2	ทรายหยาบ	15	ลบ.ม.	280.00	4,200.00	
3	หินย่อย	24	ลบ.ม.	822.00	19,728.00	
4	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	33	ท่อน	346.00	11,418.00	
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	347	เส้น	105.00	36,435.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	27.00	1,350.00	
7	ตะปู 3"	40	กก.	36.00	1,440.00	
8	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.50 ม.จำนวน 48 ท่อน	21.888	ลบ.ฟ.	389.00	8,514.43	
	ค่าวัสดุ				98,566.43	
	ค่าแรงงาน				29,569.93	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				128,136.36	
	ค่า Factor F . 3074				39,389.12	
	รวมเป็นเงิน				167,525.48	
	ขอเพียง (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				167,500.00	

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางระวีวรรณ แก่นเผือก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

กรรมการ



(นายบุญนำ ชินทวัน)

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า