

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 53,500.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 11

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร คสล. เริ่มต้นจากบ้านนายหัด สิบสิงห์ ถึงบ้านนายสังเวียน สิบสิงห์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด รายละเอียดดังนี้

- ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร หนา 0.075 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังด้านเดียวกว้าง 0.50 เมตร

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 56,100.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากบ้านนายหัด สีบสิงห์ ถึงบ้านนายสังเวียน สีบสิงห์)

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 (ราคาพาณิชย์เดือน มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมัน 27 บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาต้นทุน | Factor F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | ประเภทงาน อาคาร | 41,230.00 | 1.3624 | - | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงาน ทาง | | | 56,171.75 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | - | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | - | - เงินประกันผลงาน 0 % |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 56,171.75 | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ | | | 56,100.00 | |
| ตัวอักษร (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระวีวรรณ แก่นเผือก)

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(นายบุญนำ ชินทวัน)

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(นายสุวิทย์ อุทสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

ใบประมาณราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 งบประมาณประจำปี 2562

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 (เริ่มต้นจากบ้านนายหัต สืบสิงห์ ถึงบ้านนายสังเวียน สืบสิงห์)

ระยะทาง 50 เมตร

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.075 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ข้างเดียว)

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ราคาพาณิชย์เดือน มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมัน 27 บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|--------|------------|-----------|----------|
| 1 | งานกรูยทาง | ตร.ม | - | - | - | |
| 2 | งานปรับแต่งเกลียวผิวทางเดิม | ตร.ม | - | - | - | |
| 3 | งานดินตัก | ลบ.ม | - | - | - | |
| 4 | งานดินถม | ลบ.ม | - | - | - | |
| | 4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง) | ลบ.ม | - | - | - | |
| | 4.2 งานดินถม (จากงานดินตัก) | ลบ.ม | - | - | - | |
| 5 | งานรองพื้นทาง | ลบ.ม | - | - | - | |
| 6 | งานพื้นทาง (ทรายอัดแน่น) | ลบ.ม | - | - | - | |
| 7 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม | 200.00 | 203.00 | 40,600.00 | |
| 8 | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม | 5.00 | 126.00 | 630.00 | |
| 9 | งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.) | | | | - | |
| | 9.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| | 9.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| | 9.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| 10 | งานวางท่อระบายน้ำ (ครึ่งซีก) | | | | - | |
| | 10.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| | 10.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | |
| 11 | งานป้ายจราจร | | - | - | - | |
| 12 | งานอื่น ๆ | | - | - | - | |
| | ขอเพียง | | - | - | - | |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | 41,230.00 | |
| | รวมราคาค่างาน | | | | 41,230.00 | |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)