

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ 3 เริ่มต้นจากที่หน้านายทองม้วน สารบูรณ์ ถึงที่นายเพ็ง ทองไทย รายละเอียดดังนี้

- ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.39 เมตร

ปริมาตรดินถม 1,755 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นเงิน 130,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ



6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาก่อสร้างถนนดิน






สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2562

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนดิน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 (เริ่มต้นจากที่นายนายทองม้วน สารบูรณ์ ถึงที่นายนายเพ็ง ทองไทย)  
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ  
 แบบเลขที่  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
 (ราคาพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี เดือน ธันวาคม 2561 ราคาน้ำมัน 26 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	96,260.00	1.3624	131,144.62	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			131,144.62	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			130,000.00	
ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)				

ประมาณการ  (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 ผู้ตรวจสอบ  (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นางระวีวรรณ แก่นเผือก) (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 (นายบุญนำ ชินทวัน) (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

## ใบประมาณราคากนดิน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2562

สายทาง บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
(เริ่มต้นจากที่นายทองม้วน สารบูรณ์ ถึงที่ นานายเพ็ง ทองไทย)

ระยะทาง ยาว 900 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.39 เมตร

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(ราคาพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี เดือน ธันวาคม 2561 ราคาน้ำมัน 26 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานล้างป่า	ตร.ม	1,800.00	5.30	9,540.00	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	1,755.00	44.00	77,220.00	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร					
	5.1 หลักแสดงแนวเขตถนนระบายน้ำ	ท่อน	38.00	250.00	9,500.00	
	ค่าวัสดุ				96,260.00	
	Factor F 1.3624				34,884.62	
	รวมเป็นเงิน				131,144.62	
	ขอเพียง				130,000.00	

(ลงชื่อ) 

ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)