

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 133,300.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด เริ่มต้นจากบ้านนายจรูญ ชินวัน ถึงที่นายพันธ์ บุญสมัย

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 126,600.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากบ้านนายจรูญ ชินทวัน ถึงบ้านนายพันธ์ บุญสมัย ระยะทางยาว 80 เมตร)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
 (ราคาพาณิชย์เดือน เมษายน 2563 ราคาน้ำมัน 19 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	96,891.54	1.3074	126,676.00	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			126,676.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			126,600.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางระวีวรรณ มัตถนุ)

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายบุญนำ ชินทวัน)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)


(ลงชื่อ)


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ


 (นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

กรรมการ


 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

รายละเอียดการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
(เริ่มต้นจากบ้านนายจรูญ ชินทวัน ถึงบ้านนายพันธ์ บุญสมัย)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

(ราคาพาณิชย์เดือน เมษายน 2563 ราคาน้ำมัน 19 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	110	ถุง	115.00	12,650.00	
2	ทรายหยาบ	12	ลบ.ม.	280.00	3,360.00	
3	หินย่อย	19	ลบ.ม.	822.00	15,618.00	
4	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	27	ท่อน	286.00	7,722.00	
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	280	เส้น	85.00	23,800.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	40	กก.	21.00	840.00	
7	ตะปู 3"	32	กก.	36.00	1,152.00	
8	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.50 ม.จำนวน 48 ท่อน	21.888	ลบ.ฟ.	429.00	9,389.95	
	ค่าวัสดุ				74,531.95	
	ค่าแรงงาน				22,359.59	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				96,891.54	
	ค่า Factor F .3074				29,784.46	
	รวมเป็นเงิน				126,676.00	
	ขอเบิก/ขอเพียง (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)				126,600.00	

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางระวีวรรณ มัตถัญญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ อุตสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

(นายบุญนำ ชินทวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า